
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE MURALU "WIEDŹMIN" NA WYBRANYCH ELEWACJACH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
ADRES INWESTYCJI: 90-368 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 182
NAZWA INWESTORA: ŁÓDZKIE CENTRUM WYDARZEŃ
ADRES INWESTORA: 90-423 ŁÓDŹ UL. PIOTRKOWSKA 87

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż.arch. Michał Gamorski

DATA OPRACOWANIA: 2021-07-06

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2021-07-06

Data zatwierdzenia

MURAL "WIEDŹMIN"

MURAL "WIEDŹMIN"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: MURAL "WIEDŹMIN"					
1		Wykonanie Muralu "Wiedźmin"			
1	kalk. własna	Ustawienie znaków ostrzegawczych	doza		
d.1		Krotność = 3			
		90	doza	90,00	
				RAZEM	90,00
2	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 70 m -	m2		
d.1	1603-11	montaż i demontaż oraz transport lub rozwiązanie			
	analogia	zamienne równoważne zaakceptowane przez Inwestora			
	ściana nr 1	70 * 13	m2	910,00	
	ściana nr 2	70 * 7,2	m2	504,00	
	ściana nr 3	70 * 7,2	m2	504,00	
				RAZEM	1 918,00
3	KNNR 2	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
d.1	1505-01				
	analogia				
		poz.2	m2	1 918,00	
				RAZEM	1 918,00
4	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
d.1	1613-02	przyściennych wysokości do 15 m			
	analogia				
		poz.2	m2	1 918,00	
				RAZEM	1 918,00
5	KNR-W 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości o	m2		
d.1	1613-01	konstrukcji drewnianej			
	analogia				
		(13 + 7,2 + 7,2) * 1,5	m2	41,10	
				RAZEM	41,10
6	KNR 2-25	Wygradzenie terenu budowy w tym transport rozłożenie i	doza		
d.1	0310-01	złożenie ogrodzenia			
	analogia				
		90	doza	90,00	
				RAZEM	90,00
7	KNR 2-25	Wynajem rusztowania - czas pracy rusztowania	doza		
d.1	0310-01				
	analogia				
		90	doza	90,00	
				RAZEM	90,00
8	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod malowanie - impregnacja	m2		
d.1	2608-02	grzybobójcza jednokrotnie - usunięcie sinizny			
		poz.12 * 2%	m2	36,61	
				RAZEM	36,61
9	KNR AT-08	Mycie powierzchni porowatej pokrytej zmywką	m2		
d.1	0112-04	ciśnieniową wodą zimną - wysokość 5-10 m - zmycie kurzu			
	z.sz.4.1.	i zabrudzeń			
	0002				
		poz.12	m2	1 830,32	
				RAZEM	1 830,32
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami powierzchni	m2		
d.1	202 1134-02	pionowe - ściany			
		poz.12	m2	1 830,32	
				RAZEM	1 830,32
11	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubości ok. 2.0	m2		
d.1	0930-03	mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk.			
	analogia	ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach			
		płaskich i powierzchniach poziomych - naprawa			
		ewentualnych spękań oraz naprawa po hakach kotwiących			
		rusztowania			
		poz.12 * 1,5%	m2	27,45	
				RAZEM	27,45

MURAL "WIEDŹMIN"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 2-02 1519-04 z.sz. 5.1. 9917 analogia	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową - wysokość ponad 20 m	m2		
	ściana nr 1	(72 - 5,2) * 13	m2	868,40	
	ściana nr 2	(72 - 5,2) * 7,2	m2	480,96	
	ściana nr 3	(72 - 5,2) * 7,2	m2	480,96	
				RAZEM	1 830,32
13 d.1	kalk. własna	Wykonanie zgłoszenia robót budowlanych - malowanie muralu Wiedźmin	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	kalk. własna	Wykonanie projektu wykonawczego dotyczącego malowania muralu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Wykonanie Muralu "Wiedźmin"		3
Spis treści		5